


ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการการจ้างเหมาก่อสร้างถนนลาดยาง ขนาด กว้าง 4.00 เมตร หน้า 5 ซม. ยาว 500 เมตร
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4 จังหวัดอุบลราชธานี
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 1,749,800 บาท
4. ลักษณะงาน โดยสังเขป
 - 4.1 ถนนลาดยาง กว้าง 4.00 เมตร ยาว 500 เมตร
 - 4.2 ผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต หน้า 5 ซม.
 - 4.3 ดินลูกรังความหนา 20 ซม
 - 4.4 หินคลุกความหนา 20 ซม
 - 4.5 งานตีเส้นจราจร ThwmoPlastic Paint
5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 23 ธันวาคม 2563 เป็นเงิน 1,741,290.43 บาท
6. ปัญหาประมาณการราคากลาง
 - 6.1 ปัญหาค่าแรง/ค่าดำเนินการ สำหรับถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง
 - 6.2 ราคาสินค้าเฉลี่ยวัสดุก่อสร้างจังหวัดอุบลราชธานี
 - 6.3 ราคาน้ำมัน 25.13 บาท/ลิตร (B7) อ.สว่างวีระวงศ์
7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

| | | |
|--------------------------|-----------------------------|---|
| 7.1 นายอิทธิพล บังพรม | นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ |  |
| 7.2 นายติลก วิจิตรสมบัติ | นายช่างโยธาชำนาญงาน | |
| 7.3 นายวีระพล พิพัฒน์ | นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ | |

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างถนนลาดยาง ผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต หนา 5 ซม. กว้าง 4.00 เมตร ยาว 500 เมตร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ / สำนักวิจัยพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4 จังหวัดอุบลราชธานี กรมวิชาการเกษตร

แบบเลขที่ พท. 10/63

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ลงวันที่ 23 ธันวาคม 2563

| ลำดับ | รายการ | หน่วย | จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ราคาทุน | F _N | ราคาต่อหน่วยx F _N | ราคากลาง |
|-------|--|-----------|----------|--------------|---------------------|----------------|------------------------------|---------------------|
| | งานปรับปรุงโครงสร้างทาง | | | | | | | |
| 1 | งานปรับดินพื้นทางเดิมแล้วบดทับ | ตร.ม. | 2,600.00 | 10.43 | 27,118.00 | 1.3027 | 13.59 | 35,326.62 |
| 2 | งานรองพื้นทางลูกรังบดอัดแน่น หนา 0.20 เมตร | ลบ.ม.แน่น | 480.00 | 492.00 | 236,160.00 | 1.3027 | 640.93 | 307,645.63 |
| 3 | งานพื้นทางหินคลุกบดอัดแน่น หนา 0.20 เมตร | ลบ.ม.แน่น | 440.00 | 1,185.00 | 521,400.00 | 1.3027 | 1,543.70 | 679,227.78 |
| | งานผิวทาง | | | | | | | |
| 4 | งานโพร้มโค้ด (Prime Coat) | ตร.ม. | 2,000.00 | 24.00 | 48,000.00 | 1.3027 | 31.26 | 62,529.60 |
| 5 | งานผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต หนา 5 ซม. | ตร.ม. | 2,000.00 | 240.00 | 480,000.00 | 1.3027 | 312.65 | 625,296.00 |
| 6 | งานตีเส้นจราจร ThwrmoPlastic Paint | ตร.ม. | 100.00 | 240.00 | 24,000.00 | 1.3027 | 312.65 | 31,264.80 |
| | | | | | 1,336,678.00 | | รวม | 1,741,290.43 |
| | | | | | | | | 1,741,290.43 |

ตัวอักษร (-หนึ่งล้านเจ็ดแสนสี่หมื่นหนึ่งพันสองร้อยเก้าสิบบาทสี่สิบสามสตางค์-)

① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง

= 1,336,678.00

② ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง

= 1.3027

หมายเหตุ

อ้างอิงประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ ราชกิจจานุเบกษา ลงวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เล่ม ๑๓๔ ตอนพิเศษ ๒๗๗ ง (เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง)

๑. ราคาวัสดุและค่าแรงจาก : สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ โทร. ๐-๒๕๐๗-๕๘๕๙ ราคาสินค้าเฉลี่ยวัสดุก่อสร้างของจังหวัดอุบลราชธานี เดือน พฤศจิกายน ปี ๒๕๖๓ หากไม่มีใช้ราคา สนง.พาณิชย์ใกล้เคียงหรือใช้ราคาสืบในท้องที่หรือจังหวัดที่สถานที่ก่อสร้างตั้งอยู่

๒. บัญชีค่าแรงงาน/ดำเนินการสำหรับถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ใช้ตามประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ ลงวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

๓. Bill OF Quantity รายละเอียดประมาณราคาปริมาณวัสดุของแต่ละรายการโดยละเอียดทั้งหมด ไม่ถือเป็นข้อผูกพันที่ผู้เสนอราคาจะต้องพิจารณา หรือปฏิบัติตามนั้น ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบรูปแบบการถอดแบบและการคำนวณในแต่ละรายการของงานจ้างเองและจะกล่าวอ้างหรือนำรายละเอียดประมาณราคาของคณะกรรมการกำหนดราคากลางมาปฏิเสธความรับผิดชอบหรือเรียกร้อง ค่าก่อสร้างเพิ่มเติมที่หลังมิได้

(ลงชื่อ)



(นายอิทธิพล บังพรม)

นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)



(นายติลก วิจิตรสมบัติ)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

กรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)



(นายวีระพล พิพัฒน์)

นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ

กรรมการกำหนดราคากลาง